

## 05. Prehľad rozpočtových nákladov

Investor: Obec Olšavica, Olšavica 94, 053 73 Brutovce

Akcia: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu Olšavica

Miesto stavby: Olšavica, č. parcely 348, k. ú. Olšavica

Časť:	Spolu (€ bez DPH)	
FVE	Spolu (€ s DPH)	

Časť:	Spolu (€ bez DPH)	
Modernizácia systému elektrického vykurovania	Spolu (€ s DPH)	

Časť:	Spolu (€ bez DPH)	
Modernizácia umelého osvetlenia	Spolu (€ s DPH)	

Spolu (€ bez DPH)	
Spolu (€ s DPH)	

Časť: FVE

P. č.	Názov	Jednotka	Počet	J. C. (€)	Cena (€ s DPH)	Poznámka
1	FV panel PV SOLARSYS MD 60 P255, 255 Wp	ks	6,0			
2	Konštrukcia FV panelov na strechu vrátane úchyto	ks	1,0			
3	Striedač SMA Sunny Boy 1.5	ks	1,0			
4	DC kabeláž	m	80,0			
5	UV chránička DC kábla s úchytm	m	40,0			
6	Konektor MC4	ks	2,0			
7	AC kabeláž	m	10,0			
8	Doplnenie ističa do existujúceho rozvádzača R	ks	1,0			
9	Podružný elektroinštalačný materiál	ks	1,0			
10	Systém potenciálového vyrovnania, uzemnenie	ks	1,0			
11	Montážne práce	ks	1,0			montáž a prepojenie fotovoltaiických panelov montáž a pripojenie striedača napojenie striedača do existujúceho rozvádzača R nastavenie a spustenie systému
12	Koordinácia prác s VSD, a.s.	ks	1,0			podanie žiadosti o rezerváciu kapacity (MRK) komunikácia so zástupcami VSD, a.s. k získaniu potrebných povolení vypracovanie oznámenia o pripojení a uvedení FV zdroja do prevádzky
13	Vypracovanie Správy OPaOS	ks	1,0			

0,00	Spolu (€ s DPH)
------	-----------------

**Časť: Modernizácia systému elektrického vykurovania**

P. č.	Názov	Jednotka	Počet	J. C. (€)	Cena (€ s DPH)	Poznámka
1	Akumulačné kachle Gabarrón ADS-124	ks	1,0			
2	Akumulačné kachle Gabarrón ADS-168	ks	1,0			
3	Akumulačné kachle Gabarrón ADS-208	ks	5,0			
4	Akumulačné kachle Gabarrón ADS-2412	ks	6,0			
5	Demontáž existujúcich akumulčných kachlí	ks	11,0			
6	Montáž nových akumulčných kachlí	ks	13,0			
7	Podružný elektroinštalačný materiál	ks	1,0			

0,00	Spolu (€ s DPH)
------	-----------------

**Časť: Modernizácia umelého osvetlenia**

P. č.	Názov	Jednotka	Počet	J. C. (€)	Cena (€ s DPH)	Poznámka
1	LED žiarovka E27 806lm 9,5W 2700K	ks	73,0			
2	LED žiarovka E14 470lm 6W 2700K	ks	16,0			
3	LED žiarovka GU10 430lm 5W 2700K	ks	3,0			
4	LED trubica G13 800lm 12W 2700K	ks	136,0			
5	LED svietidlo prisadené, 3370lm, 1x40W, 4500K	ks	16,0			
6	LED žiarovka E27 470lm 6W 2700K	ks	3,0			
7	Ekologický poplatok	ks	243,0			
8	Odvoz materiálu na skládku	ks	1,0			
9	Podružný materiál	ks	1,0			
10	Demontažne práce	ks	16,0			demontáž nevyhovujúcich svietidiel
11	Montážne práce 1	ks	12,0			montáž svietidiel
12	Montážne práce 2	ks	231,0			výmena svetelných zdrojov

0,00	Spolu (€ s DPH)
------	-----------------